

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Budowa parkingu przy ulicy Sądowej oraz Alei Armii Krajowej w Mogilnie na działkach nr 622/4 oraz 625/2.

BRANŻA DROGOWA

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1.	D 01.01.01 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
1.1.1.		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	ha	0,30
1.2.	D 01.02.01 45112000-5	USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe		
1.2.1.		Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. do 15 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypianiem wykopów po karczowaniu – wyodrębniono 1 pień na wys. 1,3m	szt.	19,00
1.2.2.		Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. do 15 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypianiem wykopów po karczowaniu – wyodrębniono 2 pnie na wys. 1,3m	szt.	18,00
1.2.3.		Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. do 15 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypianiem wykopów po karczowaniu – wyodrębniono 3 pnie na wys. 1,3m	szt.	7,00
1.2.4.		Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. do 15 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypianiem wykopów po karczowaniu – wyodrębniono 4 pnie na wys. 1,3m	szt.	4,00
1.2.5.		Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. do 15 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypianiem wykopów po karczowaniu – wyodrębniono 6 pni na wys. 1,3m	szt.	2,00
1.2.6.		Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. do 15 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypianiem wykopów po karczowaniu – wyodrębniono 7 pni na wys. 1,3m	szt.	1,00
1.2.7.		Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypianiem wykopów po karczowaniu – wyodrębniono 1 pień na wys. 1,3m	szt.	5,00
1.2.8.		Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypianiem wykopów po karczowaniu – wyodrębniono 2 pnie na wys. 1,3m	szt.	1,00
1.2.9.		Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypianiem wykopów po karczowaniu – wyodrębniono 3 pnie na wys. 1,3m	szt.	2,00
1.2.10.		Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypianiem wykopów po karczowaniu – wyodrębniono 4 pnie na wys. 1,3m	szt.	2,00
1.2.11.		Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypianiem wykopów po karczowaniu – wyodrębniono 1 pień na wys. 1,3m	szt.	1,00
1.2.12.		Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypianiem wykopów po karczowaniu – wyodrębniono 5 pni na wys. 1,3m	szt.	1,00
1.2.13.		Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 36-45 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypianiem wykopów po karczowaniu – wyodrębniono 1 pień na wys. 1,3m	szt.	1,00
1.2.14.		Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 36-45 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypianiem wykopów po karczowaniu – wyodrębniono 3 pnie na wys. 1,3m	szt.	1,00
1.3.	D 01.02.04 45111000-8	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę		
1.3.1.		Rozebranie krawężnika na ławie betonowej z oporem wraz z wywozem gruzuz na składowisko wykonawcy	m	5,00
1.3.2.		Rozebranie plotu z paneli betonowych z słupkami betonowymi wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m	165,00
1.3.3.		Rozebranie plotu z siatki z słupkami stalowymi o wysokości do 1,5 m z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m	55,00
2	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
2.1.	D 02.01.01 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe		
2.1.1.		Wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją urobku	m³	2 239,45
2.2.	D 02.03.01 45112000-5	WYKONANIE NASYPÓW CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe		
2.2.1.		Wykonanie nasypów z zakupem i dowozem gruntu wraz z zagęszczeniem – platforma robocza dla palownicy o grubości 0,8m – parametry gruntu zasypowego według danych z projektu branżowego dotyczącego posadowienia obiektu	m³	2 477,70
2.2.2.		Wykonanie nasypów z zakupem i dowozem gruntu wraz z zagęszczeniem	m³	111,01
3	D 04.00.00	PODBUDOWY		
3.1.1.	D 04.01.01 45233000-9	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
3.1.		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m²	3 095,18
3.2.	D 04.02.01 45233000-9	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg CPV: Roboty w zakresie		
3.2.1.		Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 20 cm		261,50
4	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE		
4.1.	D 05.03.23 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
4.1.1.		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3-4 cm – jezdnie manewrowe	m²	1 399,31
4.1.2.		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3-4 cm miejsca postojowe	m²	1 208,86
4.1.3.		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, gr.6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm – wyspy	m²	261,50

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
5	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC		
5.1.	D 08.01.01 45233000-9	KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
5.1.1.		Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	388,16
6	D 09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA		
6.1.	D 09.01.01 45112000-5	HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe		
6.1.1.		Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm – skarpy	m ²	176,00
7	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA		
7.1.	GG.00.12.01 45233000-9	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
7.1.1.		Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych	ha	0,30