



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

**GMINA MOGILNO**  
ul. Narutowicza 1  
88-300 Mogilno

Mogilno, dnia 23.07.2021 r.

**WZA.271.13.2.2021.WFE**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści postępowania pn. „**Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kwieciszewie**”

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 p.z.p.) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Informuje się, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na swojej stronie internetowej [www.bip.mogilno.pl](http://www.bip.mogilno.pl) oraz na Platformie Zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/mogilno>

#### **Pytanie 1**

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości co do meteorytyki przedmiaru w:

- dz. 2 - boisko wielofunkcyjne. Obszar nowoprojektowanego boiska pokrywa się z tym demontowanym tylko w części. Z 648 m<sup>2</sup> powierzchni nowego boiska, 289,5 m<sup>2</sup> jest poza obrysem rozbieranego istniejącego boiska. Wniosek z tego jest taki, że roboty ziemne związane z przygotowaniem koryta pod nową nawierzchnie powinny być skalkulowane w sposób zróżnicowany, a nie, ujednolicony. Na poziomie 10 cm głębokości, wg projektu powinno być 14 cm i to tylko dla części, ponieważ wspomniane wyżej 289,5 m<sup>2</sup> należy skalkulować dla 27 cm głębokości, a zatem w przedmiarze powinno być:  $(648-289,5) \cdot (0,27-0,13)$  i  $289,5 \cdot 0,27$ , a jest 648 dla głębokości koryta 10 cm. Proszę o potwierdzenie lub wskazanie właściwych parametrów;
- dz. 6 - plac zabaw. W dz. 2. Z 739,50 m<sup>2</sup> powierzchni placu zabaw, 287,30 m<sup>2</sup> jest poza obrysem rozbieranego boiska. Do kalkulacji nie przyjęto robót ziemnych związanych z korytem. Czy prace należy uwzględnić i skalkulować w sposób zróżnicowany, a zatem w przedmiarze powinno być:  $(739-287,30) \cdot (0,30-0,13)$  i  $287,30 \cdot 0,30$ . Proszę o potwierdzenie lub wskazanie właściwych parametrów.

#### **Odpowiedź:**

- dz. 2 - boisko wielofunkcyjne – Zamawiający potwierdza w przedmiarze powinno być:  $(648-289,5) \cdot (0,27-0,13)$  i  $289,5 \cdot 0,27$
- dz. 6 - plac zabaw – w projekcie brak korytowania pod nawierzchnią placu zabaw, prac nie należy uwzględniać.

Burmistrz Mogilna

/Leszek Duszyński/

**Kierownik Zamawiającego**